

Kosztorys ślepy

Obiekt

Remont przewodów wodociągowych

Kosztorys

Remont przewodów wodociągowych

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1 Rurociągi						
1	KNR-W 2-15 0112/02	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	350		
2	KNR-W 2-15 0112/04	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	350		
2 Przekucia przebicia						
3	KNNR 5 1209/10	Przebijanie otworów długości do 20cm i średnicy 40mm w ścianach lub stropach betonowych	otworów	35		
3 Izolacja						
4	KNZ 15 0123/04	Izolacja z kauczuku typ CLIMAFLEX grubości 13mm rurociągów o średnicy 25mm	m	350		
5	KNZ 15 0123/05	Izolacja z kauczuku typ CLIMAFLEX grubości 13mm rurociągów o średnicy 40mm	m	350		
4 Próby						
6	KNR-W 2-15 0127/03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm	m	700		
7	KNR-W 2-15 0128/02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach	m	700		
			Razem			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem kosztorys			

Zestawienie materiałów

Remont przewodów wodociągowych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Klipsy	szt	280		
2	Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 20mm	szt	4,2		
3	Kształtki z polietylenu 40mm	szt	164,5		
4	Kształtki z polipropylenu 25mm	szt	231		
5	Otuliny CLIMAFLEX z kauczuku z nacięciem o średnicy 25mm grubości 13mm	m	357		
6	Otuliny CLIMAFLEX z kauczuku z nacięciem o średnicy 40mm grubości 13mm	m	357		
7	Rury z polipropylenu 40mm	m	378		
8	Rury z polipropylenu 25mm	m	392		
9	Taśma izolacyjna PE długości 10m szerokości 55mm	szt	12,6		
10	Taśma klejąca długości 30m CLIMAFLEX	szt	33,81		
11	Uchwyty do rurociągów z PCW 25mm	szt	437,5		
12	Uchwyty do rurociągów z PCW 40mm	szt	350		
13	Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm	szt	1		
14	Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 15mm	szt	1,4		
			Razem		
			Materiały pomocnicze		
			Ogółem		

Spis działów przedmiaru robót

Remont przewodów wodociągowych

Nr	Opis	Wartość
1	Rurociągi	
2	Przekucia przebicia	
3	Izolacja	
4	Próby	

Spis działów przedmiaru robót

Remont przewodów wodociągowych

Nr	Opis	Wartość
1	Rurociągi	
2	Przekucia przebiecia	
3	Izolacja	
4	Próby	